



Katowice, dnia 14 kwietnia 2014 r.
L.dz. 348 /EK/2014

W imieniu Euro-Centrum" S.A z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-1/VII/2013/EC na:

**„Nadbudowa dwóch kondygnacji w budynku nr 7
posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”; realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji ; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o dofinansowanie projektu z dnia 31.05.2013 r. o nr UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-01;

uprzejmie informuję, że w dniu 01 kwietnia 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

1. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji występują zestawienia do zakresu: węzła wody lodowej, instalacji c.o. i BKT. Brak przedmiarów na wymieniony zakres. Prosimy o wyjaśnienie.
Zamawiający wyjaśnia iż należy do wyceny rozpatrywać projekt wraz z Aneksiem do projektu. Co oznacza że węzeł wody lodowej oraz BKT nie występuje i nie należy go wyceniać w ofercie.
2. Jakie miski ustępowe należy wycenić ,kompaktowe stojące czy wiszące na stelażach ?
Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić miski ustępowe wiszące zgodnie z przedmiarem załączonym do odpowiedzi.
3. Jakie rury kanalizacji należy wycenić (niskoszumowe czy standardowe z PCV ,prosimy o uzupełnienie opisu dokumentacji wod.kan.) ?
Zamawiający informuje że należy wycenić rury kanalizacji niskoszumowe.
4. Jakie baterie należy wycenić, standardowe czy np. elektroniczne ? - standardowe, ujęte w przedmiarach
Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić baterie standardowe zgodnie z przedmiarem załączonym do odpowiedzi.
5. Czy przejścia p.poż. dla instalacji należy ująć w ofercie (prosimy o podanie ilości i dla jakich średnic) ?
Zamawiający informuje że przejścia p. poż. należy ująć w ofercie, dla pionów kanalizacji sanitarnej - należy wykonać uszczelnienia systemowe przy przejściu przez stropy.
6. Jakie umywalki przyjąć do oferty (prosimy o podanie typu i standardu? - należy przyjąć takie jak w istniejącym budynku (wizja lokalna)
Zamawiający informuje, że do oferty należy wycenić umywalki typu KOŁO-nadblatowe 45x38



7. W udostępnionych przedmiarach brak pozycji dotyczącej papy podkładowej zgodnie z warstwami przekroju przez dach.
Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony przedmiar.
8. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 80 i 81 (przedmiar bud.) - czy należy wycenić w/w pozycje zgodnie z przedmiarem? Brak wymienionych warstw w dokumentacji.
Zamawiający informuje, że pozycja nr 80 i 81 przedmiar budowlany należy wycenić zgodnie z załączonym poprawionym przedmiarem.
9. W pozycji nr. 88 (przedmiar bud.) przyjęto izolacje cieplną z płyt styropianowych, w pozycji nr. 89 przyjęto katalog który również przyjęty jest styropian. Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji należy przyjąć styropian do wyceny.
Zamawiający informuje, że w poz. izolacja cieplna i akustyczna należy wycenić styropian.
10. Zgodnie z dokumentacją należy przyjąć do wyceny zabezpieczenie więzów od spodu na całości płytami 2x Promatec H- czy pozycja nr. 97 dotyczy wymienionego zakresu? W pozycji nr. 93 (przedmiar bud.) przyjęto ilość 193,20 m² - skąd wynika oraz czego dotyczy podana wartość? - ujęte w przedmiarach
Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony przedmiar robót.
11. Jaką grubość wełny przyjąć w pozycji nr.95 (przedmiar bud.)
Zamawiający informuje iż do wyceny należy przyjąć wełnę o grubości 2 cm
12. Brak w przedmiarach profili dylatacyjnych posadzek.
Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony przedmiar robót.
13. Zgodnie z przedmiarem inst. wod-kan 3 piętra należy wycenić biały montaż tj. ustępy, pisuary, umywalki, itp. W przedmiarze inst wod-kan 4 piętra brak w/w zakresu - biały montaż należy również wycenić w przedmiarze budowlanym. Prosimy o wyjaśnienie skąd taki podział? -
Zamawiający informuje że biały montaż dla 4 piętra był wyszczególniony w przedmiarze robót budowlanych. W zaktualizowanym przedmiarze dla nadbudowy budynku 7 w dziale 24 ujęto zestawienie białego montażu łącznie dla 3 i 4 piętra Prosimy o wycenę tych robót zgodnie z nowym przedmiarem który przesyłamy w załączeniu.
14. W pozycji nr. 98 (przedmiar bud) przyjęto ilość 107,235 m². - wg. dokumentacji ścian murowanych zewnętrznych powinno być ok 250,00 m² - Prosimy o ewentualną korektę.
Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony przedmiar robót.
15. Pozycje nr. 67, 121, 128 (przedmiar budowlany) dotyczą wylewki posadzkowej. Suma przyjętych wylewek (nie mówiąc o błędnie przyjętych nakładach oraz grubościach) wynosi 2226,55 m² - skąd wynika taka ilość posadzek do wyceny?- ujęte w przedmiarach
Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony przedmiar robót.
16. W pozycji nr. 66 (przedmiar bud.) przyjęto izolacje z płyt styropianowych - czy dotyczy to izolacji posadzki 4 piętra - czyli styropianu gr. 6 cm. Analogicznie jaką izolację przyjąć do wyceny w pozycji 119 i 126 oraz czy wymienione pozycje dotyczą izolacji posadzki 3 piętra - jeśli tak to prosimy o korektę ilości.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony przedmiar robót.

17. Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisu 17.13.13 SIWZ bądź też zmianę zapisu na: „promesę lub oświadczenie o ubezpieczeniu placu budowy, o którym mowa w pkt. 3.13 siwz”.

Zamawiający nadaje pkt. 17.13.13 siwz poniższe brzmienie:
ubezpieczenie placu budowy, o którym mowa w pkt. 3.13 siwz lub oświadczenie Wykonawcy, że w razie uznania jego oferty za najkorzystniejszą przedłoży ubezpieczenie placu budowy na warunkach wymaganych przez Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej