



Katowice, dnia 09 kwietnia 2014 r.
L.dz. ...360...../EK/2014

W imieniu EURO-CENTRUM S.A z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-1/VII/2013/EC na:

**„Nadbudowę dwóch kondygnacji w budynku nr 7
posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”; realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji ; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o dofinansowanie projektu z dnia 31.05.2013 r. o nr UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-01;

uprzejmie informuję, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

- 1) Odnosząc się do odpowiedzi z dnia 07.04.2014 r. (L.dz. 349/EK/2014) pozwalamy sobie zauważyć, że przedstawione w załączniku nr 1 (KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW) pozycje kosztorysowe dotyczące wzmocnienia słupów parteru nie odpowiadają rzeczywistemu zakresowi prac wynikającemu z dokumentacji projektowej (v. nasze pismo z dnia 07.04.2014 Rp/ 41 / 2014).
Ponadto zupełnie niejasne i nie wynikające z ww. dokumentacji są dla nas pozycje nr:
23 Demontaż ogrzewania podłogowego 7.965 m²
29 Ułożenie maty grzewczej 7.965 m²
- 2) Prosimy o wyjaśnienie, względnie uzupełnienie dokumentacji o dane umożliwiające przygotowanie odpowiedniej kalkulacji. Naszym zdaniem zainstalowany system grzewczy nie jest możliwy do częściowego demontażu i zastąpienie go matami grzewczymi.
- 3) W opublikowanych przedmiarach brak jest także wykończenia powierzchni słupów.

Zamawiający informuje, że zakres prac związanych ze wzmocnieniem słupów na parterze budynku jest zgodny z rysunkiem K13 - konstrukcja. Wobec czego należy zlikwidować istniejącą obudowę słupów wraz z pasem posadzki wokół, zamontować elementy wzmacniające, obłożyć słupy płytami Promatec i uzupełnić posadzki.

Ponadto Zamawiający informuje, że poz. 23 i 29 przedmiaru dotyczą rozbieranej posadzki celem wykonania wzmocnienia słupów - obecna posadzka parteru posiada ogrzewanie podłogowe, które należy na rozbieranych fragmentach zdemontować a następnie uzupełnić.

Zamawiający czyni załącznikiem do niniejszych odpowiedzi przedmiar dotyczący wykończenia powierzchni słupów.

Zamawiający przekazuje rzut parteru budynku 7 - ogrzewanie podłogowe oraz opis techniczny dla tego zakresu.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej

