

Katowice, dnia 10 kwietnia 2014 r.
L.dz.³⁴⁰.../EK/2014

W imieniu Euro-Centrum" S.A z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-1/VII/2013/EC na:

**„„Nadbudowa dwóch kondygnacji w budynku nr 7
posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”**

w związku z Projektem pod nazwą „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”; realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji ; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o dofinansowanie projektu z dnia 31.05.2013 r. o nr UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-01;

uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o część elektryczną w przekazanych materiałach. Zamawiający udostępnił tylko przedmiar inst. elektrycznej.
Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przesyła uzupełnienie dokumentacji instalacji elektrycznej.
2. W przedmiarze (domofony i agregat) jest pozycja mówiąca o zabudowie agregatu prądotwórczego. W dokumentacji jest podana tylko jego moc. Dla poprawnej wyceny proszę o podanie charakterystyki (m.in. na jakie paliwo, parametry obudowy, w jakim miejscu ma być posadowiony itp.) - paliwo - olej napędowy, obudowa do pracy w terenie otwartym
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że agregat prądotwórczy ma być zasilany olejem napędowym, ma być dostosowany do pracy w terenie otwartym, przewidywane miejsce posadowienia agregatu przy zachodniej elewacji budynku.
3. Brak dokumentacji szafy sterowniczej agregatu z układem SZR. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafa sterownicza agregatu z układem SZR powinna zostać zabudowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej, szafa sterownicza powinna stanowić integralną część dostawy agregatu.
4. Brak informacji nt. kabla zasilającego do agregatu (typ) oraz trasy kabla. Prosimy o wyjaśnienie -
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry kabla powinny zostać dobrane na podstawie mocy dostarczonego agregatu, ostateczna lokalizacja ustalona zostanie w trakcie realizacji w porozumieniu z użytkownikiem budynku, przewiduje się lokalizację agregatu przy zachodniej elewacji budynku.
5. Prosimy o korektę ilości rozbiórki papy - strop nad klatką schodową poz. nr. 11 (przedmiar bud.)- ujęte w przedmiarach
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.
6. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 39, 40, 41 (przedmiar bud.) - skąd wynika podana ilość? Pozycje dotyczą wieńca/belek zewnętrznych poziomu +13,96. Zgodnie z

k

rysunkami konstrukcji nr. K10 belek oraz zestawień zbrojenia do wyceny należy przyjąć belki: B4.5, B4.6, B4.7, B4.8, B4.9, B4.10, B4.11 co daje że pozycja nr.39 = 23,33 m³, poz. nr.40 = 229,04 m², poz. nr.41 = 3,60 t. Prosimy o ewentualna korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.

7. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 42, 43, 44 (przedmiar bud.) - skąd wynika podana ilość? Pozycje dotyczą wieńca/belek zewnętrznych poziomu +17,73. Zgodnie z rysunkami konstrukcji nr. K11 belek oraz zestawień zbrojenia do wyceny należy przyjąć belki: B5.5, B5.6, B5.7, B5.8, B5.9, B5.10, B5.11 co daje że pozycja nr.42 = 33,93 m³, poz. nr.43 = 313,80 m², poz. nr.44 = 2,49 t. Prosimy o ewentualna korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.
9. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika podana ilość w poz. nr. 50 (przedmiar bud.). Wg. rysunki nr. K12 zbrojenie stropu nad szybem windowym. Klatka schodową i szachtem powinno wynosić 1,36 t. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość przyjąć w wymienionej pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.
10. Prosimy o podanie rodzaju lub przykładowego modelu płytek ściennych i posadzkowych jakie należy przyjąć do wyceny.- należy przyjąć takie jak w istniejącym budynku (wizja lokalna)
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku nr 7 są zabudowane następujące kolekcje płytek: płytki ściennie - NOWA Gala kolekcja Signum 12,13, listwy aluminiowe anodowane L
płytką metalizowaną NG Reflex (RX 10) 60x60
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych płytka NOWA GALA QZ 13
podłoga w holu na parterze płytka metalizowana, czarny granit 60x60, granit grafitowy 60x60
na korytarzach granit - płytka ciemny grafit, pasy płytka metalizowana Nowa Gala
Zamawiający zaznacza iż nie mogą one odbiegać znacząco od obecnie położonych płytek w budynku.**
11. Prosimy o wyjaśnienie czy dobudowane schody należy obłożyć płytkami czy konglomeratem kamiennym. Jeśli konglomeratem kamiennym to prosimy o podanie rodzaju oraz koloru jaki należy przyjąć do wyceny.- należy przyjąć tak jak w istniejącym budynku (wizja lokalna)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku na klatce schodowej stopnice i podstopnice są wykonane z czarnego bazaltu, spoczniki z czarnego granitu w płytce 60x60
12. Pozycja nr. 60 (przedmiar bud.) zgodnie z rysunkiem K8 powinna wynosić 34,70 m³. Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do wyceny?- ujęte w przedmiarach
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.
13. Pozycja nr. 61 (przedmiar bud.) zgodnie z rysunkiem K8 powinna wynosić 9,09 t.. Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do wyceny? - ujęte w przedmiarach
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.
14. Pozycja nr. 72 (przedmiar bud.) zgodnie z rysunkiem K9 powinna wynosić 34,70 m³. Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do wyceny?- ujęte w przedmiarach
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.
15. Pozycja nr. 73 (przedmiar bud.) zgodnie z rysunkiem K9 powinna wynosić 6,17 t. Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do wyceny?- ujęte w przedmiarach



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłowy przedmiar.

16. Prosimy o wskazanie gdzie w dokumentacji jest informacja dotycząca fundamentów pod barak dział 26 (przedmiar bud.) -

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać płytę żelbetową gr. 20 cm, zbrojoną fi 8 co 15 cm w obu kierunkach, górą i dołem, na 50 cm warstwie piasku.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej